

Név : Tiszabura Általános Iskola

Cím : 5235 Tiszabura, Kossuth Lajos utca 62/b. Hrs Kelt:

Készítette :

A munka leírása:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Építészeti árazatlan költségvetési kiírás

Készült: TOP-3.2.1 pályázathoz

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei | 0 | 0 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 0 | 0 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | 0 | |
| 2.2 Áfa | 27,00% | 0 |
| 3. A munka ára | 0 Ft | |

Megjegyzés:

A költségvetési kiírás a tervek és műszaki leírással együtt kezelendő!

ph.

| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Állványozás | - | - |
| Irtás, föld- és sziklamunka | - | - |
| Helyszíni beton és vasbeton | - | - |
| Vakolás-rabicolás | - | - |
| Hideg- és melegburkolatok | - | - |
| Bádogozás | - | - |
| Asztalosszerkezetek | - | - |
| Felületképzés | - | - |
| Szigetelés | - | - |
| Összesen: | 0 Ft | 0 Ft |

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységá | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------------|------------------------------|--|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | 15-012- 021.1- 0023003 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, védőfüggönyél és az összes kiegészítővel, a beruházás organizációs költségeivel 6,00 m munkapadló magasságig | 690 | m2 | | | 0 | 0 |
| Munkanem összesen (huf): | | | | | | | 0 | 0 |

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag ár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------------|------------------|--|---------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| | 21-011- 011.6 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe | 3 | db | | | 0 | 0 |
| Munkanem összesen (huf): | | | | | | | 0 | 0 |

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag ár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------------|--------------|--|--------|--------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | 31-000-013.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból | 10,65 | m2 | | | 0 | 0 |
| | "K" | Épület körüli járda és lábazatszigetelés csatlakozásánál bitumenes kitt tömítés | 106,5 | m | | | 0 | 0 |
| Munkanem összesen (huf): | | | | | | | 0 | 0 |

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységá r | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|--------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | 36-000-0110610 | Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig | 39 | m2 | | | 0 | 0 |
| | 36-000-0110622 | Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig | 5 | m2 | | | 0 | 0 |
| | 36-090-0130030 | Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetesleverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mésznénnel | 44 | m2 | | | 0 | 0 |
| 1 | 36-002-003-0142126 | Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Rigips Rikombi Grund alapozó, erősen nedvszívó felületekhez | 423 | m2 | | | 0 | 0 |
| 2 | 36-002-004-0414509 | Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel LB-Knauf PUTZGRUND/Vakolatalapozó , Csz: K00854315 | 423 | m2 | | | 0 | 0 |
| 3 | 36-005-021.2.4.3-0415281 | Homlokzatvakolatok, előkevert gyári habarcsból Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 3 mm vagy nagyobb szemcsemérettel Baunit SilikatTop (Baunit Szilikát) vakolat, kapart 3 mm, 9, 8, 7, 6 szín csoport | 378 | m2 | | | 0 | 0 |
| 4 | 36-007-009.2-0414512 | Díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 színben, Csz: K008298** | 45 | m2 | | | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------------------|---|-----|---|---|---|
| 5 | 36-051-006.2.1-0149064 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdamentes acél,horg.acél,üvegszövet , 30 - 160 mm hőszigeteléshez,pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster PVC élvédő 10+10 cm üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0107-10100000 | 160 | m | 0 | 0 |
| 7 | 36-051-006.2.8-0149066 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, PVC-ből, 6 mm vakolat vastagsághoz, vízcseppentő profilok, vízszintes élekhez MASTERPLAST Thermomaster PVC-B hálós balkon profil vízzel, Cikkszám: 0109-00250000 | 70 | m | 0 | 0 |

Munkanem összesen (huf):

0

0

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységá r | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-----|-----------|---|--------|--------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | ""K"" | Klinkertégla homlokzatburkolat készítése | 90 | m2 | | | 0 | 0 |
| | | Munkanem összesen (huf): | | | | | 0 | 0 |

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységá r | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------------|--------------|--|--------|--------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 43-000-007 | Szegélyek, párkány könyöklő bontása,100 cm kiterített szélességig | 30 | m | | | 0 | 0 |
| 2 | 43-003-008.1 | Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvözött horganylemezről, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkányötvözött horganylemezről, 0,8 mm vtg., standard felületű, Ksz: 50 cm | 30 | m | | | 0 | 0 |
| | 43-000-005 | Bontási munkák Lefolyó csatorna bontása50 cm kiterített szélességig | 45 | m | | | 0 | 0 |
| | 43-002-011 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú | 6 | m | | | 0 | 0 |
| Munkanem összesen (huf): | | | | | | | 0 | 0 |

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------------|-----------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | "K" | Meglévő nyílászáró szerkezetek bontása | 50 | m2 | | e | 0 | 0 |
| 2 | "K" | AB-01 konszignációs jelű műanyag ablak 120*235 | 7 | db | | | 0 | 0 |
| | "K" | AB-02 konszignációs jelű műanyag ablak 170*140 | 2 | db | | | 0 | 0 |
| 1 | "K" | AB-03 konszignációs jelű műanyag ablak 60*60 | 5 | db | | | 0 | 0 |
| 3 | "K" | AB-04 konszignációs jelű műanyag ablak 70/110 | 1 | db | | | 0 | 0 |
| 4 | "K" | AB-05 konszignációs jelű műanyag ablak 120*300 | 1 | db | | | 0 | 0 |
| | "K" | AJ-01 konszignációs jelű műanyag ajtó 140*280 | 1 | db | | | 0 | 0 |
| | "K" | AJ-02 konszignációs jelű műanyag ajtó 160*320 | 2 | db | | | 0 | 0 |
| | "K" | AJ-03 konszignációs jelű műanyag ajtó 100*210 | 2 | db | | | 0 | 0 |
| | "K" | AJ-04 konszignációs jelű műanyag ajtó 75*210 | 2 | db | | | 0 | 0 |
| | "K" | AJ-05 konszignációs jelű műanyag ajtó 100*220 | 1 | db | | | 0 | 0 |
| | "K" | AJ-06 konszignációs jelű műanyag ajtó 160*320 | 1 | db | | | 0 | 0 |
| | "K" | AJ-07 konszignációs jelű műanyag ajtó 180*210 | 1 | db | | | 0 | 0 |
| | "K" | AJ-08 konszignációs jelű műanyag ajtó 90*210 | 1 | db | | | 0 | 0 |
| | "K" | AJ-10 konszignációs jelű műanyag ajtó 135*210 | 9 | db | | | 0 | 0 |
| Munkanem összesen (huf): | | | | | | | 0 | 0 |

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységá r | Díj egységr e | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 47-000- 001.21.7.1.1- 0415512 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951770 | 50 | m2 | | | 0 | 0 |
| 2 | 47-011- 015.1.1.1- 0150241 | Belső festések Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI diszperziós belső festék, fehér | 50 | m2 | | | 0 | 0 |
| Munkanem összesen (huf): | | | | | | | 0 | 0 |

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységá r | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|--------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | "K" | Padlásfödém hőszigetelése URSA DF 32 PLATINUM kasírozatlan többfunkciós hidrofóbizálható öntartó ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, $\ddot{E}D=0,032$ (W/mK), 200 mm | 350 | m2 | | | 0 | 0 |
| 3 | "K" 48-007- 056.1.3.1- 0113544 | Alátét- és elválasztó rétegek beépítése egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, fal szigeteléseknél, vízszintes felületen Pl: AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű | 350 | m2 | | | 0 | 0 |
| 6 | 48-010- 001.5.2.1- 0118007 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló- erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), lépcsős él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirollhab lemez, 1250x600x100 mm, Cikkszám: 0510-8IR10000 | 45 | m2 | | | 0 | 0 |
| 8 | 48-010- 001.6.2.1- 0093365 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló- erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 150 mm | 378 | m2 | | | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|------|----|----------|----------|
| | 48-007-021.1.2-0093333 | Homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, kávaképzés vízszintes és függőleges felületen, kőzetgyapot csíkkal ROCKWOOL Frontrock (RP-PT) vakolható kőzetgyapot lemez 30 mm | 65 | m2 | 0 | 0 |
| 9 | 48-021-001.51.2.2.1-0190342 | Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszegecs/csavaros műanyag beütődübelekkel LB-Knauf műanyag dübel, fém beütőszeggel, 215 mm, Csz: K00835215 | 2115 | db | 0 | 0 |
| Munkanem összesen (huf): | | | | | 0 | 0 |